

In merito alla richiesta di chiarimenti relativamente alla procedura negoziata riguardante i lavori denominati "Ripristino navigabilità fiume Adda: realizzazione biglietteria ed adeguamento igienico-sanitario dell'edificio a servizio del Traghetto di Leonardo in Comune di Imbersago (LC)" si fanno le seguenti precisazioni:

- 1- La voce non è presente nel computo metrico quindi non va computata nei lavori;
- 2- L'unità di misura della voce n. 4 della lista delle categorie sono le tonnellate;
- 3- Il valore della voce n. 6 della lista delle categorie è pari a 9.73 m³;
- 4- Il valore della voce n. 9 della lista delle categorie è pari a 12.53;
- 5- Il valore della voce n. 30 della lista delle categorie è pari a 22.59+5.5=28.09;
- 6- Il valore della voce n. 31 della lista delle categorie è pari a 1;
- 7- La voce n. 56 del CM è compresa nella voce n. 30 della lista delle categorie;
le voci presenti nel CM ma mancanti nella lista delle categorie sono le seguenti:

N. ord. tariffa		DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'
10	C13007.b	Canali di gronda, colmi, scossaline: acciaio zincato con preverniciatura 3000	kg	32.54
11	C13008.b	Tubi pluviali circolari o quadrati con lati diametro 8- 15 cm: acciaio zincato con preverniciatura 3000	kg	6.92
12	N04050	Nolo di ponteggio completo, sistema a telaio, compresi telai, correnti, diagonali, tavolati metallici, tavole fermapiede, chiusure di testate, ancoraggi in ragione di uno ogni 22 mq circa e mantovane parasassi installate ogni 14 m di altezza. Valutato a mq di proiezione prospettica di facciata per ogni mese di noleggio: per noleggio di un mese	m2	72.83
48	I15049.a	Maniglione orizzontale per doccia, vasca, wc, porta ecc, in alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio: interasse degli agganci a muro 260 mm	cad	1.00
55	13	Fornitura e posa in opera di specchio fisso installato a filo parete in corrispondenza del lavabo	cad	1.00
62	18	Fornitura e posa in opera di rivestimento esterno in legno	m ²	75.00

- 8- Ai sensi del DM 11 dicembre 1978 la percentuale di manodopera e costi della sicurezza indiretti è pari al 38%.

